

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze
ADRES INWESTYCJI : 02-548 Warszawa ul.Różana 16
INWESTOR : Teatr Guliver
ADRES INWESTORA : 02-548 Warszawa ul.Różana 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Barbara Olesków
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.11.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	PODSTA- WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	1,44*2,60*2-0,70*2,00*2	m ²	4,69	
				RAZEM	4,69
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	1,44*1,94	m ²	2,79	
		1,44*0,80	m ²	1,15	
				RAZEM	3,94
4	KNR 9-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m ²		
d.1	0105-01	1,44*2,60*2-	m ²	4,49	
		1,44*2,60*2-0,70*2,00-0,80*2,00			
				RAZEM	4,49
5	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
d.1	1026-01	0,75*2,05*1	m ²	1,54	
		0,85*2,05*1	m ²	1,74	
				RAZEM	3,28
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone np.Porta Grande	m ²		
d.1	1022-01	0,70*2,00*1	m ²	1,40	
		0,80*2,00*1	m ²	1,60	
				RAZEM	3,00
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - od korytarza	m ²		
d.1	0303-01	0,60*2,60	m ²	1,56	
				RAZEM	1,56
8	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych pionów, jednowarstwowa 75 - 01	m ²		
d.1	2011-02	Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.			
	KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929				
	KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	0,30*2*2,60	m ²	1,56	
				RAZEM	1,56
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	0716-01	4,49*2+1,56*2	m ²	12,10	
				RAZEM	12,10
10	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	0829-04	(0,90+1,44)*2*1,20-0,70*1,20	m ²	4,78	
		(0,84+1,44)*2*1,20-0,70*1,20-0,80*1,20	m ²	3,67	
		0,80*0,60	m ²	0,48	
				RAZEM	8,93
11	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
d.1	0640-03	1,10*1,64	m ²	1,80	
		1,04*1,64	m ²	1,71	
		0,80*1,44+0,60*0,10+1,44*0,10	m ²	1,36	
		-0,80*0,10*2-0,70*0,10*2	m ²	-0,30	
				RAZEM	4,57
12	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2805-01	0,90*1,44	m ²	1,30	
		0,84*1,44	m ²	1,21	
		0,80*1,44	m ²	1,15	
				RAZEM	3,66
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	(0,90+1,44)*2*1,40-0,70*0,80	m ²	5,99	
		(0,84+1,44)*2*1,40-0,70*0,80-0,80*0,80	m ²	5,18	
		1,44*2,60-0,80*2,00+0,80*2,00+0,60*2,60*2	m ²	6,86	
				RAZEM	18,03

Lp.	PODSTA-WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami azores AF-495 producenta Benjamin moore powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 18,03	m ² m ²	 18,03	
				RAZEM	18,03
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit 0,90*1,44 0,84*1,44 0,80*1,44	m ² m ² m ² m ²	 1,30 1,21 1,15	
				RAZEM	3,66
16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi białymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3,66	m ² m ²	 3,66	
				RAZEM	3,66
2		Roboty instalacyjne			
17	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR 4-02 0128-02	Remont baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90*2	m m	 1,80	
				RAZEM	1,80
21	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 0,90	m m	 0,90	
				RAZEM	0,90
22	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 0,90	m m	 0,90	
				RAZEM	0,90
24	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno' 0,90*2	m m	 1,80	
				RAZEM	1,80
26	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" Roca Gap 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe Odensvik 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm Dalskar 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce - Boholmen 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stalowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - Almaren 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	PODSTA-WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNNR-W 2-15 d.2 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowy podgrzewacz wody BOSH R=0,5 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
32	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafki umywalkowej Godmorgon 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
33	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafki pod zlew Metod 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
34	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafki wiszącej METOD 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
35	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż blatu Gepetto Design 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
36	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż uchwyty na papier Boston Tiger 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
37	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe Faneco 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
38	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na mydło Nero Bisk 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
39	d.2 wycena indywidualna	Zakup kosza do WC Urban Sensea 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
40	d.2 wycena indywidualna	Zakup szczotki do WC Boston Tiger 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3		Roboty elektryczne			
41	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
42	KNNR-W 9 d.3 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
43	KNNR-W 9 d.3 0402-06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
44	KNNR-W 9 d.3 0502-04	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
45	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 26,00	m m	 26,00	 26,00
				RAZEM	26,00
46	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		

Lp.	PODSTA- WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,00	m	26,00	
				RAZEM	26,00
47	KNNR 5 d.3 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
48	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
49	KNNR 5 d.3 0307-02	Łączniki świecznikowe 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
50	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
51	KNNR 5 d.3 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
52	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafonierey 3	kpl. kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
53	KNNR 5 d.3 0410-02	Wentylatory ścienna łazienkowe 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
54	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 26,00	m m	26,00	
				RAZEM	26,00
55	KNNR 5 d.3 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,02	m ³ m ³	0,02	
				RAZEM	0,02
56	KNNR 5 d.3 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1,00	
				RAZEM	1,00
57	KNNR 5 d.3 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 1	pomiar pomiar	1,00	
				RAZEM	1,00
58	KNNR 5 d.3 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba) 3	prób. prób.	3,00	
				RAZEM	3,00
4		Wywóz gruzu			
59	d.4 wycena indywidualna	Wywóz gruzu - kontener 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00